



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

Obra: Recapeamento Asfáltico das Ruas Palmas, Crisântemo e Hortência

Data Base: Fevereiro/2019

Local: Ruas Palmas, Crisântemo e Hortência - Pq do Horto - Hortolândia /

Data de Elaboração: 04/02/2019

ART: 28027230181054398

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	P.U. s/ BDI	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1	Serviços Preliminares					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	8,00			
	Sub-total					
2	Recapeamento Asfáltico					
2.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M²	11.670,47			
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M³XKM	1.645,54			
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M³	350,11			
2.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M²	11.670,47			
2.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	350,11			
2.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE	T	840,27			
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	11.973,90			
2.8	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UNID.	34,00			
	Sub-total					
3	Sinalização					
3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA (BRANCA) COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	80,00			
3.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA (AMARELA) COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	128,50			
3.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M²	10,98			
3.4	SUPORTE GALVANIZADO 2.1/2" X 3,00M X 3,35MM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	16,00			
3.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 2,20 x 1,86 x 1,20 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE	UNID.	62,00			
	Sub-total					
Total Geral						