



LISTA DE MATERIAIS

CoBERTURA com Telho de Fibrocimento de 6mm	56,47 m²
Condutor Vertical Retangular Corte 33	13,20 m
Condutor Vertical Retangular Corte 40	9,90 m
Celha Colonial Corte 28	30,14 m
Celha Quadrada Corte 28	3,24 m
Rufo externo Corte 25	10,54 m
Rufo externo Corte 28	10,32 m
Condutor Horizontal de PVC Ø120mm	32,00 m
Cunheiro de Fibrocimento de 6mm	10,00 m
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO 60X60CM	8,55 m
CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA 60X60CM	5 Und.
	3 Und.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO ANGELO PERUGINI 2017-2020	
COORDENADOR		VISTO	
COORDENADOR TÉCNICO			
ISABEL CRISTINA LAUREANO - DIRETORA DO DEPTO. DE PROJETOS E ORÇAMENTAÇÃO			
OBRAS		OBSERVAÇÃO	
AMPLIAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS			
LOCAL			
RUA MARIA COTRINA VASCONCELOS PINHEIRO, 65			
PARQUE COMARCA - HORTOLÂNDIA/MS			
TÍTULO			
PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
AUTOR DO PROJETO		PROJECISSO	
QUATON FLAVIO BEBIGO			
COTAÇÃO		DATA	
6066445090		28/07/2017 17:28:2886	
VERIFICAÇÃO		TOMAR	
INDICAÇÕES		01/01	
OK		OK	
OK		OK	
OK		OK	