



Estacas	Comprimento (m)	Área de corte alagada (m²)	Área de corte não alagada (m²)	Volume de corte alagado (m³)	Volume de corte não alagado (m³)	TOTAL DE CORTE
6	0,00	43,3384	0,3558			
7	20,00	52,6869	1,3690	960,25	17,25	977,50
9	40,00	52,2285	0,7477	2.098,31	42,33	2.140,64
11	40,00	139,0728	19,8155	3.826,03	411,26	4.237,29
13	40,00	115,2061	2,9431	5.085,58	455,17	5.540,75
15	40,00	120,9191	1,5861	4.722,50	90,58	4.813,08
17	40,00	159,2655	8,7228	5.603,69	206,18	5.809,87
19	40,00	251,7240	28,9284	8.219,79	753,02	8.972,81
21	40,00	227,7001	37,5241	9.588,48	1.329,05	10.917,53
23	40,00	229,3197	62,4480	9.140,40	1.999,44	11.139,84
25	40,00	205,3422	82,5384	8.693,24	2.899,73	11.592,97
27	40,00	180,9453	72,3204	7.725,75	3.097,18	10.822,93
29	40,00	108,1917	50,8440	5.782,74	2.463,29	8.246,03
31	40,00	97,4182	46,4056	4.112,20	1.944,99	6.057,19
33	40,00	59,7106	32,0149	3.142,58	1.568,41	4.710,99
Total		2.043,07	448,56	78.701,54	17.277,88	95.979,42

- LEGENDA:
- ESCAVAÇÃO ABAIXO LÂMINA D'ÁGUA= 78.701,54 M³
 - ESCAVAÇÃO ACIMA LÂMINA D'ÁGUA = 17.277,88 M³
 - ÁREA INUNDADA - 66.183,26 m²
 - ÁREA DE LIMPEZA - 44.470,07 m²
 - ÁREA DA MANTA IMPERMEABILIZANTE.

- NOTA :
- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - NÃO PODERÁ HAVER ESCAVAÇÃO NA ÁREA DA MANTA IMPERMEABILIZANTE.

<div>FONTE</div> <div>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</div>			<div><div><div></div></div>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</div> <div>Administração Ângelo Perugini 2017-2020</div>		
Projetoista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: PARQUE LINEAR DO JAC 2 - DESASSOREAMENTO		
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca			Local: JAC 2 - HORTOLÂNDIA - SP	Nº Contrato: 303/2018	
Elaboração: Marcio Roberto Tonetti			RRT/ART: 28027230181403241 CAU/CREA: 0600420948-SP	Visto:	Título: ESTUDO E PROJETO DE TERRAPLANAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA) Data:
			RRT/ART: 280272300191190780 CAU/CREA: 5060449378-SP	Visto:	Código: DE-3.12.00-4F8-002 Data: 09/2019 Revisão: 0 Escala: 1:500 Folha: 02/04
					SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA) Data: