



Estacas	Comprimento (m)	Área de corte alagada (m²)	Área de corte não alagada (m²)	Volume de corte alagado (m³)	Volume de corte não alagado (m³)	TOTAL DE CORTE
6	0,00	43,3384	0,3558			
7	20,00	52,6869	1,3690	960,25	17,25	977,50
9	40,00	52,2285	0,7477	2.098,31	42,33	2.140,64
11	40,00	139,0728	19,8155	3.826,03	411,26	4.237,29
13	40,00	115,2061	2,9431	5.085,58	455,17	5.540,75
15	40,00	120,9191	1,5861	4.722,50	90,58	4.813,08
17	40,00	159,2655	8,7228	5.603,69	206,18	5.809,87
19	40,00	251,7240	28,9284	8.219,79	753,02	8.972,81
21	40,00	227,7001	37,5241	9.588,48	1.329,05	10.917,53
23	40,00	229,3197	62,4480	9.140,40	1.999,44	11.139,84
25	40,00	205,3422	82,5384	8.693,24	2.899,73	11.592,97
27	40,00	180,9453	72,3204	7.725,75	3.097,18	10.822,93
29	40,00	108,1917	50,8440	5.782,74	2.463,29	8.246,03
31	40,00	97,4182	46,4056	4.112,20	1.944,99	6.057,19
33	40,00	59,7106	32,0149	3.142,58	1.568,41	4.710,99
Total		2.043,07	448,56	78.701,54	17.277,88	95.979,42

- LEGENDA:
- ESCAVAÇÃO ABAIXO LÂMINA D'ÁGUA= 78.701,54 M³
 - ESCAVAÇÃO ACIMA LÂMINA D'ÁGUA = 17.277,88 M³
 - ÁREA INUNDADA - 66.183,26 m²
 - ÁREA DE LIMPEZA - 44.470,07 m²
 - ÁREA DA MANTA IMPERMEABILIZANTE.

NOTA :

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. NÃO PODERÁ HAVER ESCAVAÇÃO NA ÁREA DA MANTA IMPERMEABILIZANTE.

Projeto:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto:
Antônio C. Fonseca

Elaboração:
Marcio Roberto Tonetti

RRT/ART: 28027230181403241
CAU/CREA: 0600420948-SP

RRT/ART: 280272300191190780
CAU/CREA: 5060449378-SP

Visto:

Visto:

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Administração
Ângelo Perugini
2017-2020

Obra: **PARQUE LINEAR DO JAC 2 - DESASSOREAMENTO**

Local: **JAC 2 - HORTOLÂNDIA - SP**

Nº Contrato: **303/2018**

Código: **DE-3.12.00-4F8-003**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO
(CARIMBO E ASSINATURA)
Data:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO
(CARIMBO E ASSINATURA)
Data:

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO
(CARIMBO E ASSINATURA)
Data:

Data: **09/2019**

Revisão: **0**

Escala: **1:500**

Folha: **03/04**