


- LEGENDA:**
- PAVIMENTO ASFÁLTICO NOVO (TRÁFEGO MEIO PESADO) - ÁREA = 6.693,65 m²
 - REABILITAÇÃO ESTRUTURAL (FRESAGEM 5,0cm + RECOMPOSIÇÃO 6,0cm) - ÁREA=417,06 m²
 - CICLOVIA - ÁREA = 1.166,53 m²
 - PASSEIO - ÁREA = 2.178,10 m²
 - FAIXA DE SERVIÇO - GRAMA - ÁREA = 518,13 m²
 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO - ÁREA = 28,22 m²
 - GUIA E SARIETA À DEMOLIR - EXTENSÃO: 131,04 m
 - GUIA E SARIETA À IMPLANTAR - EXTENSÃO: 1.406,99 m

- NOTAS:**
- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - VER SEÇÕES TÍPICAS DE PAVIMENTAÇÃO DE-PB-ET2-12-PAV-002.
 - DEVERÁ SER PREVISTA 20% DA ÁREA DE FRESAGEM E RECAPEAMENTO PARA SOLUÇÃO DE REPARO LOCALIZADO PROFUNDO.



FOTE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Projeto: **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA**

Coordenador do Projeto: **Antônio C. Fonseca**

Elaboração: **Eng. Antônio Carlos Oquendo Pereira**

RRT/ART: **28027230191006499**


CAU/CREA: **0600420948-SP**

RRT/ART: **28027230191381081**

CAU/CREA: **5060772753-SP**

Visto:

Visto:



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração
Ângelo Perugini
2017-2020

Obra: **VIÁRIO DE PROLONGAMENTO DA RUA LUIZ CAMILO DE CARMARGO**

Local: **RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO- HORTOLÂNDIA - SP**

Nº Contrato: **297/2019**

Código: **DE-PB-ET2-12-PAV-001**

Título: **ESTUDO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - PLANTA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO

Data: **10/19**

Revisão: **1**

Escala: **1:500**

Folha: **01/02**