



COBERTURA 2
ESC. 1:75

COBERTURA 2			
PERFIL	KG/M	COMP. (m)	PESO (kg)
W530x66	66,00	57,97	3.826,02
W310x44,5	44,50	32,06	1.426,67
W250x38,5	38,50	62,48	2.405,48
SUBTOTAL			7.658,17
SOLDA E LIGAÇÕES			382,91
TOTAL			8.041,08

NOTA:
1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

<div><div><div>FONTE</div><div>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</div></div></div>			<div><div><div><div></div><div>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</div></div><div><div>Administração</div><div>Ângelo Perugini</div><div>2017-2020</div></div></div></div>				
Projetoista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL NA AV. THEREZA ANA CECON BREDA				
			Local: AV. THEREZA ANA CECON BREDA		Nº Contrato: 297/2019		
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca	RRT/ART: 28027230191006499	Visito:	Título: ESTUDO E PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 2		Código: DE-PB-ET2-10-MET-002		
	CAU/CREA: 0600420948-SP		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO <small>(EXAMENHO E ASSINATURA)</small>	Data: 11/2019	Revisão: 2	
Elaboração: Rodrigo S. dos Santos	RRT/ART: 0000008748584	Visito:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO <small>(EXAMENHO E ASSINATURA)</small>	Escala: 1:75	Folha: 02/02
			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO <small>(EXAMENHO E ASSINATURA)</small>		