



RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
V134		V135		V136	
V137		V138		V139	
V140		V141		V142	
V143		V144		V145	
V146		V147		V148	
V149		V150		V151	
V152		V153		V154	
V155		V156		V157	
CA60	1	5,0	390	75	29250
CASO	2	8,0	2	193	386
	3	8,0	2	229	458
	4	8,0	2	185	370
	5	8,0	2	207	414
	6	8,0	2	454	908
	7	8,0	2	415	830
	8	8,0	2	284	567
	9	8,0	2	279	558
	10	8,0	2	310	620
	11	8,0	2	270	540
	12	8,0	4	464	1856
	13	8,0	4	536	2144
	14	8,0	4	206	824
	15	8,0	4	268	1072
	16	8,0	2	111	222
	17	8,0	2	133	266
	18	8,0	2	202	404
	19	8,0	2	241	482
	20	8,0	2	486	972
	21	8,0	1	155	155
	22	8,0	2	184	368
	23	8,0	2	508	1016
	24	8,0	2	152	304
	25	8,0	2	226	452
	26	8,0	2	234	468
	27	8,0	2	206	412
	28	8,0	2	179	358
	29	8,0	2	210	420
	30	8,0	2	129	258
	31	8,0	2	168	336
	32	8,0	2	369	738
	33	8,0	2	12	24
	34	8,0	2	260	520
	35	8,0	2	159	318
	36	8,0	2	458	916
	37	8,0	2	254	508
	38	8,0	2	276	552
	39	8,0	4	279	1116
	40	8,0	2	323	646
	41	8,0	2	386	772
	42	8,0	2	420	840

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	283.4	123
CA60	5.0	292.5	49.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50	123		
CA60	49.6		

01	Re-emissão da prancha, com substituição da numeração	Agosto/2019	
00	EMISSÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO	Abril/2019	RMS
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
Título: Projeto Estrutural ART n° 14201900000005259658			
		ADMINISTRAÇÃO ÂNGELO PERUGINI 2017-2020	
Nome e endereço da obra: Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas Rua Osvaldo Ribeiro Carriho, nº 10 - Mirante de Sumaré - SP. CEP: 13186-214			
Secretário de Saúde: <div style="text-align: center;">  Luiz Antônio Lobo de Abreu Engenheiro Civil, M.Sc. CREA - MG 26.913/D </div>			
Conteúdo: Projeto Estrutural Nível Baldrame – Vigas Baldrame – 05/05		Referências do projeto: REFORMA Áreas: 4.810,73m²	
Data: Maio / 2019	Escalas: indicadas	Folha: 08/12	Revisão: 01