



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

| Obra: Recapeamento Asfáltico | | | | Data Base: Maio/2021 | |
|---|--|-------|----------|--------------------------------|-------------------|
| Local: Rua Frederico Alves da Costa, Jardim Nova Hortolândia - Hortolândia / SP | | | | Data de Elaboração: 17/05/2021 | |
| Ítem | Descrição dos Serviços | Un | Quant. | Preço Unit. c/ BDI (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 1 | Serviços Preliminares | | | | |
| 1.1 | Placa de identificação da obra em aço galvanizado | m² | 6,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| 2 | Recapeamento Asfáltico | | | | |
| 2.1 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 3 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição | m² | 5.348,68 | | |
| 2.2 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 5.348,68 | | |
| 2.3 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 160,46 | | |
| 2.4 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | unid. | 17,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| Total Geral | | | | | - |