



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Recapeamento Asfáltico				Data Base: Maio/2021	
Local: Rua Frederico Alves da Costa, Jardim Nova Hortolândia - Hortolândia / SP				BDI: 22,00 %	
CPOS - Boletim 181				Data de Elaboração: 17/05/2021	
Ítem	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1	Serviços Preliminares				
1.1	Placa de identificação da obra em aço galvanizado	m²	6,00	746,74	4.480,44
	Sub-total				4.480,44
2	Recapeamento Asfáltico				
2.1	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 3 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m²	5.348,68	9,98	53.379,83
2.2	Imprimação betuminosa ligante	m²	5.348,68	5,78	30.915,37
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	160,46	1.354,13	217.283,70
2.4	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	unid.	17,00	167,03	2.839,51
	Sub-total				304.418,41
Total Geral					308.898,85

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:

CPOS 181 e SIURB-SP JAN/2021