

**DETALHE ALAMBRADO COM MURETA**


Área à Demolir A= 35,50m (mureta)

OBS:  
Deverá ser feita uma manutenção dos Bancos de Reserva.  
Deverá ser feita uma manutenção da Grama, tanto no campo , quanto na calçada.



**IMPLANTAÇÃO GERAL À CONSTRUIR**

1:200



**LEGENDA**

- CALÇADA EM CONCRETO e= 7,00cm A= 67,30 m2
- VESTIÁRIO À CONSTRUIR: 128,23 m2
- EXISTENTE
- ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG-H2,50 M: 20,52M C= 191,11m OBS: OS PORTÕES SERÃO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO BWG 10 PERFIL TUBULAR 2" - Quant: 01 Portão 4,50x2,50 / 02 Portões 1,20x2,50
- MANUTENÇÃO DOS MOURÕES , E INSTALAÇÃO DA TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG-H2,50 M: 20,52M C= 49,32m
- ALAMBRADO COM MURETA h=5,00m / C= 16,00m
- COLOCAÇÃO DE GRAMA Metragem : 150,40 m²



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
**ÂNGELO PERUGINI**  
2021-2024

COORDENAÇÃO	SÉRGIO MARASCO TORREILAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS	VISTO	
COORDENAÇÃO TÉCNICA	ISABEL CRISTINA LAUREANO - DIRETORA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS		
OBJETO	VESTIÁRIO CAMPO PQ. SANTO ANDRÉ		
LOCAL	RUA CONCEIÇÃO DA COSTA CAMARGO 221 - PQ. SANTO ANDRÉ		
TÍTULO	PROJETO DO VESTIÁRIO - IMPLANTAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO	SONIA NUNES LOSSO	COLORETE	A 87660-7
ESCALAS	DESENHOS	REVISÃO	PROC2293
INDICADAS		DATA	AGOSTO 2020
		FOLHA	03/04