PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO
ÂNGELO PERUGINI
2021-2024

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PAULO ANTONIO QUEIROZ VASCONCELOS - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS

JARDIM ADELAIDE E NUCLEO SANTA ISABEL

GEOMETRIA DAS VIAS

ENG. CLAYTON FLAVIO BERRIGO

CREA/SP 5069420590 2802720211906090

03/03

ESCALAS	DESENHOS	REVISÃO	DATA	TOTAL
INDICADAS	X	X	16 - REVEREIRO - 2021	X

GLAYTON FLAVIO BERRIGO:09975310661 3
Assinado de forma digital por GLAYTON FLAVIO BERRIGO:09975310661
Dados: 2021.07.19 13:15:15 -03'00'

Ana Paulo Vasques Dias Procuradoria/Diretor

APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SEOSU - Departamento de Projetos e Aprovação

DETALHE DE RUAS A SEREM RECAPEADAS

ESC: 1:1.200

Nota:
Total de Poços de Visita de águas pluviais a serem levantados até o nível do greide recapeado: 23 Unidades.

23 PVS

OBS: AS EXTENSÕES E ÁREAS DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS FORAM OBTIDAS COM AUXILIO DO SOFTWARE AUTOCAD

RUA	L RUA (m)	EXTENSÃO (m)	RECAPE (m²)	FRESAGEM (m²)
QUANTITATIVOS				
RUA BENEDITO PEDRO LACERDA	L=8.30	510.97	4.253.45	4.253.45
RUA ORLANDO SIGNORELLI	L= 8.30	293.38	2.436.86	2.436.86
RUA MIGUEL GIMENES ALVES	L=8.30	20.00	245.85	245.85
TOTAL		824.35	6.936.16	6.936.16

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO



OBS: OBRIGATÓRIA A FRESAGEM E LIMPEZA DA SUPERFICIE ANTERIORMENTE A APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO LIGANTE

SEÇÃO TRANSVERSAL DA FRESAGEM E RECAPEAMENTO A SEREM EXECUTADOS
S/ ESCALA



LEVANTAMENTO DO NIVEL DA TAMPA DO POÇO DE VISITA EM RELAÇÃO AO PAVIMENTO