



## MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>Obra: Recapeamento Asfáltico</b>				<b>Data Base: Jul/2021</b>	
<b>Local: Rua dos Periquitos - Jardim Santa Amélia e Ruas Ernesto Bergamasco e Sebastião de Paulo - Vila Real - Hortolândia / SP</b>				<b>BDI: 22,00 %</b>	
<b>CPOS - Boletim 182</b>				<b>Data de Elaboração: 26/07/2021</b>	
<b>Ítem</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Un</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit. c/ BDI (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>				
1.1	Placa de identificação da obra em aço galvanizado	m <sup>2</sup>	6,00	759,82	4.558,92
	<b>Sub-total</b>				<b>4.558,92</b>
<b>2</b>	<b>Recapeamento Asfáltico</b>				
2.1	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 3 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m <sup>2</sup>	4.592,45	9,98	45.832,65
2.2	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	4.592,45	7,82	35.912,96
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	137,77	1.634,36	225.165,78
2.4	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	unid.	14,00	167,03	2.338,42
	<b>Sub-total</b>				<b>309.249,81</b>
<b>Total Geral</b>					<b>313.808,73</b>

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:

CPOS 182 e SIURB-SP JAN/2021