

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA****PLANILHA QUANTITATIVA**

Objeto: Implantação de Parque Ambiental				Data Base: Outubro/2021	
Local: Av. Emancipação, Jardim Green Park Residence - Hortolândia /SP					
Data Elaboração: 09/11/2021					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	8,00		
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	3,00		
	Sub-total				
2	PISO EM CONCRETO ARMADO				
2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, AF_08/2017	M3	117,69		
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2.353,77		
	Sub-Total				
3	PAVIMENTO INTERTRAVADO				
3.1	EXECUÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	415,70		
	Sub-Total				
4	PASSEIO E PAISAGISMO				
4.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	131,59		
4.2	CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M3	12,03		
4.3	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	M3	12,03		
4.4	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	27,66		
4.5	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	170,29		
4.6	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	99,78		
4.7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	1.177,22		
4.8	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	3,00		
4.9	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	1,20		
4.10	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE	M2	1.876,77		
	Sub-total				
5	MOVIMENTO DE TERRA				
5.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	137,00		
5.2	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	72,00		
	Sub-total				
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00		
6.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00		
6.3	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00		
6.4	TOPOGRAFO	H	24,00		
6.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.008,00		
6.6	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	TX	1,00		
	Sub-total				
TOTAL					
SINAPI SEM DESONERAÇÃO - SET/2021, SIURB/SP SEM DESONERAÇÃO JAN-2021 E CPOS 183 SEM DESONERAÇÃO					