



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

Objeto: Reforma da Praça do Parque Ortolândia

BDI = 22,00% (incluso nos P.U.'s)

Local: Rua Pastor Germano Ritter, Parque Ortolândia - Hortolândia - S.P

Data Base: Mar/2022

Data de Elaboração = 20/04/2022

ART Nº: 28027230220593983

| Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------|---|--------|--------|----------------------|-------------------|
| 1 | SERVICOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | | |
| 1.2 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNXMÊS | 2,00 | | |
| 1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMÊS | 4,00 | | |
| 1.4 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 216,00 | | |
| 1.5 | TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM | UN | 4,00 | | |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA | | | | |
| 2.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 540,71 | | |
| 2.1.2 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | M3 | 108,14 | | |
| 2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 346,05 | | |
| 2.1.4 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 108,14 | | |
| 2.2 | ATERRO COMPACTADO | | | | |
| 2.2.1 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE | M3 | 321,81 | | |
| 2.2.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | M3 | 321,81 | | |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 3 | QUADRA DE VOLEI | | | | |
| 3.1 | QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO | M2 | 450,00 | | |
| 3.2 | QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL | UN | 1,00 | | |
| 3.3 | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES METÁLICOS, ACIMA DE 4,00 M DE ALTURA | M2 | 443,75 | | |
| 3.4 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM AÇO E SEM CONCRETO | M | 57,00 | | |
| 3.5 | PORTÃO DE 2 FOLHAS TUBULAR, COM TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO 10, COMPLETO | M2 | 6,25 | | |
| 3.6 | POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1,00 | | |
| 3.7 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 106,60 | | |
| 3.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0,25 | | |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 4 | PLAYGROUND + ATI | | | | |
| 4.1 | GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO | M2 | 122,10 | | |
| 4.2 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5 X 15 CM | M2 | 2,25 | | |
| 4.3 | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | UN | 2,00 | | |
| 4.4 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | UN | 2,00 | | |
| 4.5 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M) | UN | 1,00 | | |
| 4.6 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO | UN | 1,00 | | |
| 4.7 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO | UN | 1,00 | | |
| 4.8 | ESQUI TRIPLO CONJUGADO | UN | 1,00 | | |
| 4.9 | REMADA SENTADA | UN | 1,00 | | |
| 4.10 | ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO | UN | 1,00 | | |
| 4.11 | MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES | UN | 1,00 | | |
| 4.12 | ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO | UN | 1,00 | | |
| 4.13 | SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS) | UN | 1,00 | | |
| 4.14 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO | UN | 1,00 | | |
| 4.15 | PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO | UN | 1,00 | | |
| | SUB-TOTAL | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

| Objeto: Reforma da Praça do Parque Ortolândia | | | | BDI = 22,00% (incluso nos P.U.'s) | |
|---|---|-------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| Local: Rua Pastor Germano Ritter, Parque Ortolândia - Hortolândia - S.P | | | | Data Base: Mar/2022 | |
| Data de Elaboração = 20/04/2022 | | | | ART Nº: 28027230220593983 | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 5 | REPAROS NA QUADRA EXISTENTE | | | | |
| 5.1 | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 (REPAROS LOCALIZADOS NO ESPELHO DOS DEGRAUS) | M2 | 4,00 | | |
| 5.2 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 1.129,85 | | |
| 5.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 1.129,85 | | |
| 5.4 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UN | 1,00 | | |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 6.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32,00 | | |
| 6.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320,00 | | |
| | SUB-TOTAL | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | |