



LEVANTAMENTO DO NÍVEL DA TAMPA DO POÇO DE VISITA EM RELAÇÃO AO PAVIMENTO



SEGUENCIA DOS SERVIÇOS
1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA AO TAMPÃO
2 - REMOVER O TAMPÃO
3 - EXECUTAR NOVA BASE PARA INSTALAÇÃO DO TAMPÃO NO NOVO NÍVEL
4 - REUTILIZAR O TAMPÃO, INSTALANDO NO NÍVEL DO PAVIMENTO APÓS O RECAPEAMENTO

LEGENDA

- RECAPEAMENTO NOVO
- LEVANTAMENTO DE PV.

Arq. Paulo Vasques
CAU A20581-0
Diretor Projetos/Obras
APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SMOSU - Departamento de Projetos e Aprovação

PLANTA GERAL DAS RUAS A SEREM RECAPEADAS
ESC: 1:2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA	ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
COORDENAÇÃO: SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS		
COORDENAÇÃO TÉCNICA: PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS		VISTO: GLAYTON FLAVIO BERIGO:09975310613 Assinado de forma digital por GLAYTON FLAVIO BERIGO:09975310613 Dados: 2022.08.22 15:54:23 -03'00'
OBRA/OBJETO: PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		
LOCAL: JD. SÃO SEBASTIÃO		
TÍTULO: PLANTA GERAL DE RECAPE DE VIAS		

AUTOR DO PROJETO	CAU/CREA	ART/ART	FOLHA
ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO	5069435090	28027230220953523	02/03

ESCALAS	DESENHOS	REVISÃO	PROCESSO	DATA
INDICADAS	X	X	X	17 - MAIO - 2022