




VOLUME TOTAL - ALINHAMENTO 3							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Vol. Cort. Acum. (m³)	Vol. Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2+0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2+6,90	1,11	1,26	3,55	4,02	3,55	4,02	-0,46
2+12,99	0,67	1,00	3,33	4,28	6,88	8,30	-1,42
3+0,00	0,93	1,82	4,46	7,80	11,34	16,11	-4,76
3+10,04	0,77	1,53	8,52	16,80	19,86	32,90	-13,04
3+19,74	0,39	0,48	5,54	9,62	25,40	42,52	-17,12
4+0,00	0,35	0,50	-0,59	-0,92	24,82	41,61	-16,79
4+8,20	0,34	0,63	2,82	4,61	27,64	46,21	-18,57
4+16,65	1,49	2,99	6,17	12,16	33,82	58,37	-24,55
5+0,00	0,97	1,84	2,47	4,80	36,29	63,17	-26,89
6+0,00	1,04	1,84	20,09	36,80	56,37	99,98	-43,60
6+0,62	1,03	1,94	0,65	1,18	57,02	101,15	-44,13
6+7,37	0,69	1,34	5,97	11,37	62,99	112,52	-49,53
7+0,00	0,64	1,22	8,58	16,57	71,57	129,09	-57,52
7+19,72	0,50	0,76	11,31	19,52	82,87	148,61	-65,73
8+0,00	0,49	0,73	0,14	0,21	83,01	148,81	-65,80
9+0,00	0,40	0,78	8,95	15,16	91,97	163,98	-72,01
9+5,45	0,64	1,05	2,85	5,00	94,82	168,98	-74,16
10+0,00	0,19	0,36	6,04	10,27	100,86	179,25	-78,39
10+13,51	0,66	1,33	5,75	11,40	106,61	190,64	-84,04
11+0,00	0,55	1,10	3,93	7,87	110,54	198,51	-87,97
12+0,00	0,17	0,17	7,20	12,69	117,74	211,20	-93,46
12+1,88	0,23	0,23	0,38	0,38	118,13	211,59	-93,46
13+0,00	2,64	5,20	26,02	49,23	144,15	260,82	-116,67
13+5,09	0,33	0,50	7,56	14,51	151,71	275,33	-123,62
13+12,66	0,33	0,65	2,49	4,37	154,20	279,70	-125,50
14+0,00	0,26	0,28	2,15	3,42	156,35	283,12	-126,77
14+17,77	0,46	0,50	6,37	6,94	162,72	290,06	-127,34
15+0,00	0,56	1,09	1,14	1,78	163,86	291,84	-127,98
15+17,64	0,41	0,73	8,52	16,09	172,38	307,93	-135,55
16+0,00	0,81	1,56	1,43	2,72	173,81	310,65	-136,83
16+11,13	0,24	0,35	5,80	10,68	179,61	321,33	-141,71
16+14,13	0,17	0,31	0,58	0,96	180,19	322,28	-142,09
16+18,79	0,00	0,00	0,28	0,54	180,47	322,82	-142,35
17+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	322,82	-142,35
17+3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	322,82	-142,35
17+8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	322,82	-142,35
17+10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	322,82	-142,35
17+15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	322,82	-142,35
17+19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	322,82	-142,35
18+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	322,82	-142,35
18+4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	322,82	-142,35
18+9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	322,82	-142,35
18+19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	180,47	322,82	-142,35

NÍCIO ALINHAMENTO 3



LEGENDA

- ATERRO
- CORTE

Jorge de Jesus Nunes



Projetista:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto:
Antônio C. Fonseca

Elaboração:
Jorge de Jesus Nunes

RRT/ART: 28027230231457406
CAU/CREA: 0600420948-SP

RRT/ART: 280227230231983836
CAU/CREA: 5070731881

Visto:

Visto:

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração
JOSÉ NAZARENO
ZEZÉ GOMES
2021-2024

Obra: PROLONG. DA AV. JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO NOVA EUROPA, CONEXÕES AO BAIRRO NOVO ÂNGULO E URBANIZAÇÕES
Local: PARQUE SANTA EMÍLIA

Nº Contrato: 189/23

Título: ESTUDOS E PROJETOS DE TERRAPLENAGEM

Código: DE-PB-2-OB-4-TER-003

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO
(CARIMBO E ASSINATURA)

Data: 12/2023
Revisão: 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO
(CARIMBO E ASSINATURA)

Escala: 1:500
Folha: 03/03

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO
(CARIMBO E ASSINATURA)