

PLANTA MICRODRENAGEM - ESTACIONAMENTO 01
ESCALA: 1:250

NOTAS GERAIS:

1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2- AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME NBR 8890/03 EXCETO ONDE INDICADO.
3- AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.
4- AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E DESASSOREADOS.
5- AS BOCAS DE LOBO TERÃO PROFUNDIDADE DE 1,20m, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
6- OS RAMAIS DE BOCAS DE LOBO TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00% E DIÂMETRO MÍNIMO DE 0,40m.
7- A CONEXÃO DA DRENAGEM NOVA COM A REDE EXISTENTE FOI INDICADA PELA PREFEITURA.
8- PARA DETALHES DE POÇO DE VISITATIPO 1, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.0B.02-DRE-004.
9- PARA DETALHES DE BOCA DE LOBO DUPLA, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.0B.01-DRE-004.
10- PARA DETALHES DE BOCA DE LEÃO DUPLA, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.0B.01-DRE-008.
10- PARA DETALHES DE BOCA DE LOBO SIMPLES, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.0B.05-DRE-004.
11- PARA DETALHES DE MURO ALA, CONSULAR PRANCHA DE-PB.2.0B.01-DRE-006.



ESTACIONAMENTO 1

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORGE DE JESUS NUNES
Data: 18/12/2023 11:42:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jorge de Jesus Nunes

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Projetista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca
RRT/ART: 28027230231457406
CAU/CREA: 0600420948-SP
Visto:

Elaboração: Jorge de Jesus Nunes
RRT/ART:
CAU/CREA: 5070731881
Visto:

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração
JOSÉ NAZARENO
ZEZÉ GOMES
2021-2024

Obra: PROLONG. DA AV. JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO NOVA EUROPA, CONEXÕES AO BAIRRO NOVO ÂNGULO E URBANIZAÇÕES
Local: OBRA 05 - PARQUE ENTORNO DO PAÇO
Nº Contrato: 189/2023
Título: ESTUDOS E PROJETOS DE MICRODRENAGEM - ESTACIONAMENTO 01
Código: DE-PB.2.OB.05-DRE-002

		Data:	Revisão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	11/2023	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	Escala: 01/250	Folha: 02/04
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)		