



QUADRO I - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
1	CONCRETO ASFÁLTICO - SMA	DER/SP-ET-DE-P00/031
2	RECICLAGEM COM ESPUMA DE ASFALTO	DER/SP-ET-DE-P00/033
3	IMPRIMADURA LIGANTE	DER/SP-ET-DE-P00/020
4	IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE	DER/SP-ET-DE-P00/019
5	BRITA GRADUADA SIMPLES	DER/SP-ET-DE-P00/008
6	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	DER/SP-ET-DE-P00/011
7	MELHORIA DO SUBLEITO - CBR ≥ 8%	DER/SP-ET-DE-P00/001
8	CONCRETO MAGRO - fck ≥ 15 MPa	-
9	LASTRO DE BRITA	-
10	LONA PRETA PLÁSTICA	-

SEÇÃO TIPO "B" - PAVIMENTO ASFÁLTICO NOVO (TRÁFEGO MEIO PESADO) + PASSEIO / CICLOVIA
ESC. 1:20



DETALHE "1" - SARJETA EXTRUSADA
S/ ESC.



CONSUMO MÉDIO	
CONCRETO fck = 15 MPa	0,110 m ³ / m

NOTAS

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. NA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE PAVIMENTO DEVEM SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E FAIXAS GRANULOMÉTRICAS APRESENTADAS NO QUADRO I.
3. ALÉM DO CONTROLE TECNOLÓGICO PREVISTO NAS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INDICADAS NO QUADRO I, RECOMENDA-SE QUE SOBRE CADA CAMADA EXECUTADA SEJA REALIZADO O CONTROLE DEFLECTOMETRICO, COM O INTUITO DE VERIFICAR SE O COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DA CAMADA CUMPRE COM O PREVISTO NO DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA.
4. O FUNDO DA CAIXA DO PAVIMENTO (SUBLEITO), DEVE ESTAR ISENTOS DE MATERIA ORGÂNICA. NO CASO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAL ORGÂNICO E/OU EXPANSIVO, DEVERÁ SER CONSULTADA A ORIENTAÇÃO GEOTÉCNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUIÇÃO DO SOLO LOCAL POR 1,00m DE RACHÃO, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.
5. O LENÇOL D'ÁGUA SUBTERRÂNEO DEVERÁ ESTAR REBAIXADO A PELO MENOS 1,50m EM RELAÇÃO A COTA DE FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO. CASO SEJA VERIFICADO NÍVEL D'ÁGUA A UMA PROFUNDIDADE INFERIOR, RECOMENDA-SE A IMPLANTAÇÃO DE DRENOS PROFUNDOS.
6. O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ APRESENTAR CBR > 5% E EXPANSÃO < 2%.
7. CASO HAJA OCORRÊNCIA DE MATERIAIS EXPANSIVOS OU COM CBR INFERIOR AO DE PROJETO DEVERÁ SER CONSULTADA ORIENTAÇÃO GEOTÉCNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE A PRIORI, A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR 1,50m DE RACHÃO, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.
8. O REFORÇO DO SUBLEITO COM RACHÃO DEVERÁ SER UTILIZADO QUANDO NECESSÁRIO E COM A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

			 MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA		Administração JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024
Projetaista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: PROLONG. DA AV. JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO NOVA EUROPA, CONEXÕES AO BAIRRO NOVO ÂNGULO E URBANIZAÇÕES		
			Local: OBRA 06 - VIÁRIO AV. SABINA BATISTA / B.NOVA EUROPA		Nº Contrato: 189/2023
Coordenação/Elaboração: Antônio C. Fonseca	RRT/ART: 28027230231457406 CAU/CREA: 0600420948-SP	Visto:	Título: ESTUDOS E PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO - DETALHE TIPO		Código: DE-PB.2.OB.06-PAV-002
Coordenação/Elaboração: Matheus C. Pimentel de Oliveira	RRT/ART: 28027230231828275 CAU/CREA: 5069452340-SP	Visto:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	Data: 11/2023
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	Revisão: 01
			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	Folha: Indicada 02/02