










PINTURA EM PORTÕES				
Esmalte sintético sobre superfície metálica exceto perfil				TOTAL
(P3)	4,80m x 3,10m	Pintura nos dois lados = 29,76 m²	1 unid.	112,84 m²
(P4)	3,35m x 3,10m	Pintura nos dois lados = 20,77 m²	4 unid.	

LEGENDA	
	Calçada de concreto a construir= 109,30 m²
	Proteção contra nidificação de pássaros por tela soldada em cantoneira com haste e conector de chapa aparafusado em estrutura existente (PILARES E TELHAS)= 399,52 m²
	Kit Parafuso Sextavado Com Porca 1/4 X 1/2
	Rede de proteção esportiva de nylon fio 2, malha 5 a implantar = 1.403,06 m²
	Cabo de aço a implantar= 190,40 m
	Guarda-corpo a implantar= 20,48 m
	Poste Metálico de 3,30m de Altura Com Luminária a implantar. 16 unidades
	Projeto Led Fixado a 8,80m de altura a implantar. 27 unidades
Substituir telhas que estão danificadas 10 telhas de 1,40mx6,00m= 4 m² a substituir. Total= 84 m².	

		<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA</b></p>		<p align="center"><b>ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024</b></p>	
COORDENAÇÃO					
SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS					
COORDENAÇÃO TÉCNICA				VISTO	
PAULO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS					
OBRA/OBJETO					
Reforma Ginásio Poliesportivo Nelson Cancian					
LOCAL					
Rua João Barreto da Silva,505. Vila Real Santista- Hortolândia -Sp					
TÍTULO					
Implantação do ginásio a construir					
AUTOR DO PROJETO		CAUCEIRA		RRTIART	
PEDRO PAULO DREZOZO		50069004771		28027320221470093	
ESCALAS	DESENHOS	REVISÃO	PROCESSO	DATA	
Indicadas	X	X	X	SET /2023	
				2/4	